

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO
RUA CAUBY, JARDIM CAMPO NOVO, LAGARTO-SE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	CANTEIRO DE OBRAS				84.319,47	18,85%
01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	83.514,60	83.514,60	18,67%
01.002	ART (Execução)	un	1,00	279,82	279,82	0,06%
01.003	Equipamentos de apoio à produção	un	1,00	525,05	525,05	0,12%

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COED - CAMPUS LAGARTO**

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO

RUA CAUBY, JARDIM CAMPO NOVO, LAGARTO-SE

REF. Agosto/2019 - 1

BDI : 23,54%

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
04.005	Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm	m3	4,39	1.843,38	8.092,44	1,81%
05	SUPERESTRUTURA				96.965,02	21,68%
05.001	Estrutura metálica em aço estrutural ASTM 572 grau 50, perfil laminado I/H, inclusive proteção anticorrosiva (2 demãos)	kg	5.950,00	11,17	66.461,50	14,86%
05.002	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	187,50	134,58	25.233,75	5,64%
05.003	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m2	187,50	14,89	2.791,88	0,62%
05.004	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em laje	kg	64,68	6,96	450,17	0,10%
05.005	Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm	m3	1,10	1.843,38	2.027,72	0,45%
06	ELEVAÇÃO				13.935,70	3,12%
06.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5-1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm	m2	263,63	37,80	9.965,21	2,23%
06.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm	m2	24,21	73,52	1.779,92	0,40%
06.003	Vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	17,20	36,86	633,99	0,14%
06.004	Verga moldada in loco em concreto armado para portas com mais de 1,5 m de vão	m	4,22	63,34	267,29	0,06%
06.005	Aplicação de Tela Fix largura 10cm, em encontros de Alvenarias com Pilar	m	49,00	16,97	831,53	0,19%
06.006	Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Pilar	m	25,00	18,31	457,75	0,10%
07	PISO				20.817,00	4,65%
07.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	56,00	25,34	1.419,04	0,32%
07.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	236,76	23,72	5.615,95	1,26%



REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COED - CAMPUS LAGARTO

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO

RUA CAUBY, JARDIM CAMPO NOVO, LAGARTO-SE


REF. Agosto/2019 - 1

BDI : 23,54%

Moeda : R\$


ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
------	-------------------	------	-------	------------	-------------	-----

07.003





INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO
RUA CAUBY, JARDIM CAMPO NOVO, LAGARTO-SE





REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COED - CAMPUS LAGARTO

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO

RUA CAUBY, JARDIM CAMPO NOVO, LAGARTO-SE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
------	-------------------	------	-------	------------	-------------	-----

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO
RUA CAUBY, JARDIM CAMPO NOVO, LAGARTO-SE

